

ARGE IPP & frei.stil

ipp Ingenieurbüro Pabsch & Partner Ingenieurgesellschaft mbH . Magdeburg
T +49 (0) 391 /520885-0 . md@ipp-consult.de
frei.stil Landschaftsarchitektur . Schönebeck
T +49 (0) 170 /2108571 . mail@frei-stil.org

Kostenberechnung /Stand: 29.10.2020
Inhaltsverzeichnis**KG 500**

Projekt: 101-32 **Los 5: Freianlagenplanung LPH 4-9 Kita / Hort ..**
LV: 20201026 **KS Kita /Hort nach DIN 276-12_18 -Stand: 29.10...**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	500 Außenanlagen - Bereich Krippe.....	2
1.1.	510 Geländeflächen.....	2
1.1.1.	512 Bodenarbeiten.....	2
1.2.	520 Befestigte Flächen.....	2
1.2.1.	523 Plätze, Höfe.....	2
1.2.2.	524 Stellplätze.....	3
1.2.3.	526 Spielplatzflächen.....	3
1.3.	530 Baukonstruktionen in Außenanlagen.....	5
1.3.1.	531 Einfriedungen.....	5
1.3.2.	537 Kanal und Schachtbauanlagen.....	6
1.3.3.	533 Mauern, Wände.....	6
1.3.4.	534 Rampen, Treppen, Tribünen.....	6
1.4.	540 Technische Anlagen in Außenanlagen.....	7
1.4.1.	549 Technische Anlagen in Außenanlagen, Sonstiges.....	7
1.5.	550 Einbauten in Außenanlagen.....	7
1.5.1.	551 Allgemeine Einbauten.....	7
1.6.	570 Pflanz- und Saatflächen.....	8
1.6.1.	571 Oberbodenarbeiten.....	8
1.6.2.	574 Pflanzen.....	8
1.6.3.	575 Rasen und Ansaaten.....	9
1.6.4.	579 Pflanz- und Saatflächen, Sonstiges.....	9
1.7.	590 Sonstige Außenanlagen.....	10
1.7.1.	591 Baustelleneinrichtung.....	10
1.7.2.	594 Abbruchmaßnahmen.....	10
	Zusammenstellung.....	12

ARGE IPP & frei.stil

ipp Ingenieurbüro Pabsch & Partner Ingenieurgesellschaft mbH . Magdeburg
T +49 (0) 391 /520885-0 . md@ipp-consult.de
frei.stil Landschaftsarchitektur . Schönebeck
T +49 (0) 170 /2108571 . mail@frei-stil.org

Kostenberechnung /Stand: 29.10.2020

Projekt: 101-32 Los 5: Freianlagenplanung LPH 4-9 Kita / Hort ..
LV: 20201026 KS Kita /Hort nach DIN 276-12_18 -Stand: 29.10...

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	500 Außenanlagen - Bereich Krippe			
1.1.	510 Geländeflächen			
1.1.1.	512 Bodenarbeiten			
1.1.1.10.	DIN276-1.. 512 Bodenarbeiten Bodenproben LAGA, DepV	2,000 Stk	610,00	1.220,00
1.1.1.20.	DIN276-1.. 512 Bodenarbeiten Baugelände abräumen	3.775,000 m2	0,35	1.321,25
1.1.1.30.	DIN276-1.. 512 Bodenarbeiten Flächen profilieren, Geländeanpassung, verdichten	3.775,000 m2	1,10	4.152,50
1.1.1.40.	DIN276-1.. 512 Bodenarbeiten Boden Wege,Zufahrt, Bodenplatte lösen, laden, fördern	69,740 m3	6,50	453,31
1.1.1.50.	DIN276-1.. 512 Bodenarbeiten Böschungsflächen profilieren, verdichten	400,000 m2	1,50	600,00
1.1.1.60.	DIN276-1.. 512 Bodenarbeiten Modellierung Böschungen, Aufsetzen Hügel	110,000 m3	3,90	429,00
1.1.1.70.	DIN276-1.. 512 Bodenarbeiten Bodenentsorgung Z1	30,000 m3	25,00	750,00
	Summe 1.1.1. 512 Bodenarbeiten			8.926,06
	Summe 1.1. 510 Geländeflächen			8.926,06
1.2.	520 Befestigte Flächen			
1.2.1.	523 Plätze, Höfe			
1.2.1.10.	DIN276-1.. 523 Plätze, Höfe Wege Betonpflaster inkl. Einfassung /Aufbau 55cm	160,000 m2	65,00	10.400,00
1.2.1.20.	DIN276-1.. 523 Plätze, Höfe Wege Betonpflaster inkl. Einfassung /Aufbau 35cm	355,000 m2	60,00	21.300,00

ARGE IPP & frei.stil

ipp Ingenieurbüro Pabsch & Partner Ingenieurgesellschaft mbH . Magdeburg
T +49 (0) 391 /520885-0 . md@ipp-consult.de
frei.stil Landschaftsarchitektur . Schönebeck
T +49 (0) 170 /2108571 . mail@frei-stil.org

Kostenberechnung /Stand: 29.10.2020

Projekt: 101-32 Los 5: Freianlagenplanung LPH 4-9 Kita / Hort ..
LV: 20201026 KS Kita /Hort nach DIN 276-12_18 -Stand: 29.10...

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.1.30.	DIN276-1.. 523 Plätze, Höfe Kiestraufe	8,000 m2	19,50	156,00
1.2.1.40.	DIN276-1.. 523 Plätze, Höfe Bodenplatte für Gerätehaus - Betonpflaster /Aufbau 55cm	100,000 m2	78,00	7.800,00
	Summe 1.2.1.	523 Plätze, Höfe		39.656,00
1.2.2.	524 Stellplätze			
1.2.2.10.	DIN276-1.. 523 Plätze, Höfe Betonpflaster inkl. Einfassung /Aufbau 55cm	530,000 m2	65,00	34.450,00
	Summe 1.2.2.	524 Stellplätze		34.450,00
1.2.3.	526 Spielplatzflächen			
1.2.3.10.	DIN276-1.. 526 Spielplatzflächen Boden Spielbereiche lösen, laden, fördern, D=50-60cm	208,450 m3	11,00	2.292,95
1.2.3.20.	DIN276-1.. 526 Spielplatzflächen Fallschutz /Sand inkl. Unterbau Betonformsteine (40cm)	151,250 m3	36,00	5.445,00
1.2.3.30.	DIN276-1.. 526 Spielplatzflächen Sandkasten /Sand inkl. Unterbau Betonformsteine (50cm)	48,400 m3	40,00	1.936,00
1.2.3.40.	DIN276-1.. 526 Spielplatzflächen Einfassungen Spielbereiche /Rundborde	55,000 lfm	28,00	1.540,00
1.2.3.50.	DIN276-1.. 526 Spielplatzflächen Spielkombi Kleinkind liefern und einbauen	1,000 psch		4.000,00
1.2.3.60.	DIN276-1.. 526 Spielplatzflächen Spielhütte liefern und aufstellen	2,000 Stk	3.200,00	6.400,00

ARGE IPP & frei.stil

ipp Ingenieurbüro Pabsch & Partner Ingenieurgesellschaft mbH . Magdeburg
T +49 (0) 391 / 520885-0 . md@ipp-consult.de
frei.stil Landschaftsarchitektur . Schönebeck
T +49 (0) 170 / 2108571 . mail@frei-stil.org

Kostenberechnung /Stand: 29.10.2020

Projekt: 101-32 **Los 5: Freianlagenplanung LPH 4-9 Kita / Hort ..**
LV: 20201026 **KS Kita /Hort nach DIN 276-12_18 -Stand: 29.10...**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.3.70.	DIN276-1.. 526 Spielplatzflächen Bauchschaukel liefern und einbauen	1,000	psch		2.500,00
1.2.3.80.	DIN276-1.. 526 Spielplatzflächen Sitzplateau liefern und aufstellen	5,000	Stk	900,00	4.500,00
1.2.3.90.	DIN276-1.. 526 Spielplatzflächen Rutsche mit Podest liefern und einbauen	1,000	psch		4.100,00
1.2.3.100.	DIN276-1.. 526 Spielplatzflächen Kletternetz liefern und einbauen	1,000	psch		2.700,00
1.2.3.110.	DIN276-1.. 526 Spielplatzflächen Kletterschräge /Barl. Schlümpfe umsetzen und einbauen	1,000	psch		500,00
1.2.3.120.	DIN276-1.. 526 Spielplatzflächen lustige Burg /Barl. Schlümpfe umsetzen und einbauen	1,000	psch		1.100,00
1.2.3.130.	DIN276-1.. 526 Spielplatzflächen Nestschaukel liefern und einbauen	1,000	psch		2.700,00
1.2.3.140.	DIN276-1.. 526 Spielplatzflächen Matschspielplatz liefern und einbauen	1,000	psch		9.100,00
1.2.3.150.	DIN276-1.. 526 Spielplatzflächen Sonnensegel liefern und einbauen	2,000	Stk	1.500,00	3.000,00
1.2.3.160.	DIN276-1.. 526 Spielplatzflächen Hochbeete liefern und einbauen	6,000	Stk	400,00	2.400,00
1.2.3.170.	DIN276-1.. 526 Spielplatzflächen Sitzbank liefern und einbauen	5,000	Stk	200,00	1.000,00

ARGE IPP & frei.stil

ipp Ingenieurbüro Pabsch & Partner Ingenieurgesellschaft mbH . Magdeburg
T +49 (0) 391 /520885-0 . md@ipp-consult.de
frei.stil Landschaftsarchitektur . Schönebeck
T +49 (0) 170 /2108571 . mail@frei-stil.org

Kostenberechnung /Stand: 29.10.2020

Projekt: 101-32 **Los 5: Freianlagenplanung LPH 4-9 Kita / Hort ..**
LV: 20201026 **KS Kita /Hort nach DIN 276-12_18 -Stand: 29.10...**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.2.3.180.	DIN276-1.. 526 Spielplatzflächen Teppichvlies aufarbeiten, Quarzsand auffüllen	1,000	psch		700,00
1.2.3.190.	DIN276-1.. 526 Spielplatzflächen Aufarbeitung Einfassung Tunnel	1,000	psch		200,00
1.2.3.200.	DIN276-1.. 526 Spielplatzflächen Aufarbeitung Balkon	1,000	psch		900,00
1.2.3.205.	DIN276-1.. 526 Spielplatzflächen TÜV Abnahme	1,000	psch		500,00
1.2.3.210.	DIN276-1.. 526 Spielplatzflächen Kletterpyramide liefern und einbauen	1,000	psch		0,00
	Summe 1.2.3. 526 Spielplatzflächen				57.513,95
	Summe 1.2. 520 Befestigte Flächen				131.619,95
1.3.	530 Baukonstruktionen in Außenanlagen				
1.3.1.	531 Einfriedungen				
1.3.1.10.	DIN276-1.. 531 Einfriedungen Zaun Stabgitter H 1,8m liefern und einbauen	58,000	lfm	80,00	4.640,00
1.3.1.20.	DIN276-1.. 531 Einfriedungen Toranlage Bestand umsetzen	1,000	Stk	400,00	400,00
1.3.1.30.	DIN276-1.. 531 Einfriedungen Zaun Stabgitter wiedereinbauen /Stottmeister	43,000	lfm	21,30	915,90
1.3.1.45.	DIN276-1.. 531 Einfriedungen Einfassung Müllstellfläche liefern und einbauen, inkl.Tür	1,000	psch		2.300,00
1.3.1.50.	DIN276-1.. 531 Einfriedungen Betonzaun liefern und einbauen	73,000	lfm	0,00	0,00

ARGE IPP & frei.stil

ipp Ingenieurbüro Pabsch & Partner Ingenieurgesellschaft mbH . Magdeburg
T +49 (0) 391 / 520885-0 . md@ipp-consult.de
frei.stil Landschaftsarchitektur . Schönebeck
T +49 (0) 170 / 2108571 . mail@frei-stil.org

Kostenberechnung /Stand: 29.10.2020

Projekt: 101-32 **Los 5: Freianlagenplanung LPH 4-9 Kita / Hort ..**
LV: 20201026 **KS Kita /Hort nach DIN 276-12_18 -Stand: 29.10...**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 1.3.1. 531 Einfriedungen			8.255,90
1.3.2.	537 Kanal und Schachtbauanlagen			
1.3.2.10.	DIN276-1.. 537 Kanal- und Schachtbauan.. Gräben Medien herstell, verfüllen /RW	70,000 lfm	40,00	2.800,00
1.3.2.20.	DIN276-1.. 537 Kanal- und Schachtbauan.. Grundleitungen Regenwasser DN 150	150,000 lfm	50,00	7.500,00
1.3.2.30.	DIN276-1.. 537 Kanal- und Schachtbauan.. Entwässerungsrinne	8,000 lfm	250,00	2.000,00
1.3.2.40.	DIN276-1.. 537 Kanal- und Schachtbauan.. Rigole inkl, Schächte	1,000 Stk	15.000,00	15.000,00
1.3.2.50.	DIN276-1.. 537 Kanal- und Schachtbauan.. Abläufe D400	1,000 Stk	450,00	450,00
1.3.2.60.	DIN276-1.. 537 Kanal- und Schachtbauan.. Aussenwasseranschluss für Matschbereich	1,000 psch		3.700,00
	Summe 1.3.2. 537 Kanal und Schachtbauanlagen			31.450,00
1.3.3.	533 Mauern, Wände			
1.3.3.10.	DIN276-1.. 533 Mauern, Wände Winkelstützwände	43,000 lfm	200,00	8.600,00
	Summe 1.3.3. 533 Mauern, Wände			8.600,00
1.3.4.	534 Rampen, Treppen, Tribünen			
1.3.4.10.	DIN276-1.. 512 Bodenarbeiten Terrasse Betonpflaster/grau, 35cm, inkl. Schnitt und Einfassung	110,000 m2	62,00	6.820,00
1.3.4.20.	DIN276-1.. 512 Bodenarbeiten Blockstufen Beton L=1,5	66,000 Stk	130,00	8.580,00

ARGE IPP & frei.stil

ipp Ingenieurbüro Pabsch & Partner Ingenieurgesellschaft mbH . Magdeburg
T +49 (0) 391 / 520885-0 . md@ipp-consult.de
frei.stil Landschaftsarchitektur . Schönebeck
T +49 (0) 170 / 2108571 . mail@frei-stil.org

Kostenberechnung /Stand: 29.10.2020

Projekt: 101-32 **Los 5: Freianlagenplanung LPH 4-9 Kita / Hort ..**
LV: 20201026 **KS Kita /Hort nach DIN 276-12_18 -Stand: 29.10...**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.3.4.30.	DIN276-1.. 512 Bodenarbeiten Handlauf/ Geländer Rampe, Treppen	7,000 lfm	70,00	490,00
1.3.4.40.	DIN276-1.. 512 Bodenarbeiten Entwässerung Terrasse	1,000 psch		500,00
	Summe 1.3.4.	534 Rampen, Treppen, Tribünen		16.390,00
	Summe 1.3.	530 Baukonstruktionen in Außena..		64.695,90
1.4.	540 Technische Anlagen in Außenanlagen			
1.4.1.	549 Technische Anlagen in Außenanlagen, Sonstiges			
1.4.1.10.	DIN276-1.. 549 Technische Anlagen in .. Anpassungsarbeiten Medien	1,000 psch		400,00
1.4.1.20.	Mastleuchten inkl. Kabel	4,000 Stk	2.500,00	10.000,00
	Summe 1.4.1.	549 Technische Anlagen in Außen..		10.400,00
	Summe 1.4.	540 Technische Anlagen in Außen..		10.400,00
1.5.	550 Einbauten in Außenanlagen			
1.5.1.	551 Allgemeine Einbauten			
1.5.1.10.	DIN276-1.. 551 Allgemeine Einbauten Papierkorb liefern und einbauen	2,000 Stk	250,00	500,00
1.5.1.20.	DIN276-1.. 551 Allgemeine Einbauten Abtrittroste vor Fluren und Gruppenräumen	4,000 Stk	250,00	1.000,00
1.5.1.30.	DIN276-1.. 551 Allgemeine Einbauten Gerätehaus mit Überdachung liefern und einbauen	1,000 psch		0,00
	Summe 1.5.1.	551 Allgemeine Einbauten		1.500,00

ARGE IPP & frei.stil

ipp Ingenieurbüro Pabsch & Partner Ingenieurgesellschaft mbH . Magdeburg
 T +49 (0) 391 /520885-0 . md@ipp-consult.de
frei.stil Landschaftsarchitektur . Schönebeck
 T +49 (0) 170 /2108571 . mail@frei-stil.org

Kostenberechnung /Stand: 29.10.2020

Projekt: 101-32 **Los 5: Freianlagenplanung LPH 4-9 Kita / Hort ..**
LV: 20201026 **KS Kita /Hort nach DIN 276-12_18 -Stand: 29.10...**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 1.5.	550 Einbauten in Außenanlagen		1.500,00
1.6.	570 Pflanz- und Saatflächen			
1.6.1.	571 Oberbodenarbeiten			
1.6.1.10.	DIN276-1.. 571 Oberbodenarbeiten Flächen Planieren, Profilieren	1.430,000 m2	0,95	1.358,50
1.6.1.20.	DIN276-1.. 571 Oberbodenarbeiten Oberbodenauftrag 10cm /Rasenflächen inkl. liefern und einbauen, Feinplanum	150,480 m³	38,00	5.718,24
1.6.1.30.	DIN276-1.. 571 Oberbodenarbeiten Oberbodenauftrag 20cm /Pflanzflächen inkl. liefern und einbauen, Feinplanum	52,140 m³	38,00	1.981,32
	Summe 1.6.1.	571 Oberbodenarbeiten		9.058,06
1.6.2.	574 Pflanzen			
1.6.2.10.	DIN276-1.. 574 Pflanzen Baum pflanzen, inkl. Fertigstellungspflege	12,000 Stk	250,00	3.000,00
1.6.2.20.	DIN276-1.. 574 Pflanzen Baumgruben inkl. Substrat	12,000 Stk	160,00	1.920,00
1.6.2.30.	DIN276-1.. 574 Pflanzen Pflanzflächen herstellen, inkl. Fertigstellungspflege	50,000 m2	45,00	2.250,00
1.6.2.40.	DIN276-1.. 574 Pflanzen Pflanzfläche Mulch	50,000 m2	5,10	255,00
1.6.2.50.	DIN276-1.. 574 Pflanzen Strauchflächen herstellen, inkl. Fertigstellungspflege	187,000 m2	32,00	5.984,00
1.6.2.60.	DIN276-1.. 574 Pflanzen Strauchfläche Mulch	187,000 m2	5,10	953,70

ARGE IPP & frei.stil

ipp Ingenieurbüro Pabsch & Partner Ingenieurgesellschaft mbH . Magdeburg
T +49 (0) 391 /520885-0 . md@ipp-consult.de
frei.stil Landschaftsarchitektur . Schönebeck
T +49 (0) 170 /2108571 . mail@frei-stil.org

Kostenberechnung /Stand: 29.10.2020

Projekt: 101-32 Los 5: Freianlagenplanung LPH 4-9 Kita / Hort ..
LV: 20201026 KS Kita /Hort nach DIN 276-12_18 -Stand: 29.10...

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 1.6.2. 574 Pflanzen			14.362,70
1.6.3.	575 Rasen und Ansaaten			
1.6.3.10.	DIN276-1.. 575 Rasen und Ansaaten Rasenansaat inkl. Fertigstellungspflege	1.939,800 m2	1,40	2.715,72
	Summe 1.6.3. 575 Rasen und Ansaaten			2.715,72
1.6.4.	579 Pflanz- und Saatflächen, Sonstiges			
1.6.4.10.	DIN276-1.. 579 Pflanz- und Saatflächen.. Entwicklungspflege Rasen (AG= 8)	1.939,800 m2	2,10	4.073,58
1.6.4.20.	DIN276-1.. 579 Pflanz- und Saatflächen.. Entwicklungspflege Bäume (AG= 10)	12,000 Stk	120,00	1.440,00
1.6.4.30.	DIN276-1.. 579 Pflanz- und Saatflächen.. Entwicklungspflege Pflanzflächen (AG= 10)	55,000 m2	25,00	1.375,00
1.6.4.40.	DIN276-1.. 579 Pflanz- und Saatflächen.. Entwicklungspflege Strauchflächen (AG= 10)	205,700 m2	19,00	3.908,30
1.6.4.50.	*** Bedarfsposition ohne GB DIN276-1.. 579 Pflanz- und Saatflächen.. Unterhaltungspflege Rasen (AG= 8)	1.939,800 m2	2,10	Nur Einh.-Pr.
1.6.4.60.	*** Bedarfsposition ohne GB DIN276-1.. 579 Pflanz- und Saatflächen.. Unterhaltungspflege Bäume (AG= 10)	12,000 Stk	120,00	Nur Einh.-Pr.
1.6.4.70.	*** Bedarfsposition ohne GB DIN276-1.. 579 Pflanz- und Saatflächen.. Unterhaltungspflege Pflanzflächen (AG= 10)	55,000 m2	25,00	Nur Einh.-Pr.

ARGE IPP & frei.stil

ipp Ingenieurbüro Pabsch & Partner Ingenieurgesellschaft mbH . Magdeburg
T +49 (0) 391 /520885-0 . md@ipp-consult.de
frei.stil Landschaftsarchitektur . Schönebeck
T +49 (0) 170 /2108571 . mail@frei-stil.org

Kostenberechnung /Stand: 29.10.2020

Projekt: 101-32 Los 5: Freianlagenplanung LPH 4-9 Kita / Hort ..
LV: 20201026 KS Kita /Hort nach DIN 276-12_18 -Stand: 29.10...

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.6.4.80.	*** Bedarfsposition ohne GB DIN276-1.. 579 Pflanz- und Saatflächen.. Unterhaltungspflege Strauchflächen (AG= 10)	205,700 m2	19,00	Nur Einh.-Pr.
	Summe 1.6.4.	579 Pflanz- und Saatflächen, ..		10.796,88
	Summe 1.6.	570 Pflanz- und Saatflächen		36.933,36
1.7.	590 Sonstige Außenanlagen			
1.7.1.	591 Baustelleneinrichtung			
1.7.1.10.	DIN276-1.. 591 Baustelleneinrichtung Baustelle einrichten, vorhalten, räumen	1,000 psch		2.500,00
1.7.1.20.	DIN276-1.. 591 Baustelleneinrichtung Bauzaun	50,000 lfm	9,50	475,00
1.7.1.30.	DIN276-1.. 591 Baustelleneinrichtung Kontrollprüfungen Lastplattendruckversuche	2,000 Stk	50,00	100,00
1.7.1.40.	DIN276-1.. 591 Baustelleneinrichtung Vermessungsleistung, Endvermessung	1,000 psch		400,00
	Summe 1.7.1.	591 Baustelleneinrichtung		3.475,00
1.7.2.	594 Abbruchmaßnahmen			
1.7.2.10.	DIN276-1.. 594 Abbruchmaßnahmen Betonpflaster inkl. Tragschicht, Borde abbrechen, entsorgen	40,000 m2	13,00	520,00
1.7.2.20.	DIN276-1.. 594 Abbruchmaßnahmen Betonbelag inkl. Tragschicht Borde abbrechen, entsorgen	20,000 m2	14,00	280,00
1.7.2.30.	DIN276-1.. 594 Abbruchmaßnahmen Abbruch Mauer entsorgen	32,000 lfm	150,00	4.800,00

ARGE IPP & frei.stil

ipp Ingenieurbüro Pabsch & Partner Ingenieurgesellschaft mbH . Magdeburg
T +49 (0) 391 /520885-0 . md@ipp-consult.de
frei.stil Landschaftsarchitektur . Schönebeck
T +49 (0) 170 /2108571 . mail@frei-stil.org

Kostenberechnung /Stand: 29.10.2020

Projekt: 101-32 **Los 5: Freianlagenplanung LPH 4-9 Kita / Hort ..**
LV: 20201026 **KS Kita /Hort nach DIN 276-12_18 -Stand: 29.10...**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.7.2.40.	DIN276-1.. 594 Abbruchmaßnahmen Abbbau Zaun, Wiederverwendung	69,000 lfm	25,00	1.725,00
1.7.2.50.	DIN276-1.. 594 Abbruchmaßnahmen Abbruch und Entsorgung Mauer unter Stabgitterzaun	69,000 lfm	50,00	3.450,00
1.7.2.60.	DIN276-1.. 594 Abbruchmaßnahmen Fällung Baum	2,000 lfm	95,00	190,00
1.7.2.70.	DIN276-1.. 594 Abbruchmaßnahmen Rodung Hecken	20,000 m2	5,90	118,00
1.7.2.80.	DIN276-1.. 594 Abbruchmaßnahmen Rodung Wurzelstubben Kastanien	5,000 Stk	85,00	425,00
Summe 1.7.2.		594 Abbruchmaßnahmen		11.508,00
Summe 1.7.		590 Sonstige Außenanlagen		14.983,00
Summe 1.		500 Außenanlagen - Bereich Krippe		269.058,27

ARGE IPP & frei.stil

ipp Ingenieurbüro Pabsch & Partner Ingenieurgesellschaft mbH . Magdeburg
T +49 (0) 391 /520885-0 . md@ipp-consult.de
frei.stil Landschaftsarchitektur . Schönebeck
T +49 (0) 170 /2108571 . mail@frei-stil.org

**Kostenberechnung /Stand: 29.10.2020
Zusammenstellung**

Projekt: 101-32 Los 5: Freianlagenplanung LPH 4-9 Kita / Hort ..
LV: 20201026 KS Kita /Hort nach DIN 276-12_18 -Stand: 29.10...

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
1.	500 Außenanlagen - Bereich Krippe	
1.1.	510 Geländeflächen	8.926,06
1.2.	520 Befestigte Flächen	131.619,95
1.3.	530 Baukonstruktionen in Außenanlagen	64.695,90
1.4.	540 Technische Anlagen in Außenanlagen	10.400,00
1.5.	550 Einbauten in Außenanlagen	1.500,00
1.6.	570 Pflanz- und Saatflächen	36.933,36
1.7.	590 Sonstige Außenanlagen	14.983,00
Summe 1.	500 Außenanlagen - Bereich Krippe	269.058,27
1.1.	510 Geländeflächen	
1.1.1.	512 Bodenarbeiten	8.926,06
Summe 1.1.	510 Geländeflächen	8.926,06
1.2.	520 Befestigte Flächen	
1.2.1.	523 Plätze, Höfe	39.656,00
1.2.2.	524 Stellplätze	34.450,00
1.2.3.	526 Spielplatzflächen	57.513,95
Summe 1.2.	520 Befestigte Flächen	131.619,95
1.3.	530 Baukonstruktionen in Außenanlagen	
1.3.1.	531 Einfriedungen	8.255,90
1.3.2.	537 Kanal und Schachtbauanlagen	31.450,00
1.3.3.	533 Mauern, Wände	8.600,00
1.3.4.	534 Rampen, Treppen, Tribünen	16.390,00
Summe 1.3.	530 Baukonstruktionen in Außena..	64.695,90
1.4.	540 Technische Anlagen in Außenanlagen	
1.4.1.	549 Technische Anlagen in Außenanlagen, Sonstiges	10.400,00
Summe 1.4.	540 Technische Anlagen in Außen..	10.400,00
1.5.	550 Einbauten in Außenanlagen	
1.5.1.	551 Allgemeine Einbauten	1.500,00
Summe 1.5.	550 Einbauten in Außenanlagen	1.500,00
1.6.	570 Pflanz- und Saatflächen	
1.6.1.	571 Oberbodenarbeiten	9.058,06
1.6.2.	574 Pflanzen	14.362,70
1.6.3.	575 Rasen und Ansaaten	2.715,72
1.6.4.	579 Pflanz- und Saatflächen, Sonstiges	10.796,88
Summe 1.6.	570 Pflanz- und Saatflächen	36.933,36
1.7.	590 Sonstige Außenanlagen	
1.7.1.	591 Baustelleneinrichtung	3.475,00

Projekt: 101-32 Los 5: Freianlagenplanung LPH 4-9 Kita / Hort ..
 LV: 20201026 KS Kita /Hort nach DIN 276-12_18 -Stand: 29.10...

Gesamtkosten	320.000,00 €
davon förderfähig:	137.400,00 € ^{Bf.} Bewilligung
einlagen nicht	182.600,00 €
förderfähig :	
für 2020 angemeldet (15%)	20.610,00 €
21 benötigt :	≈ 162.000,00 €