


## Gemeinde Barleben OT Barleben

### Einordnung von Unterflurcontainern in eine Fläche zw. Olvenstedter Weg und Ebendorfer Straße

#### Kostenschätzung Übersicht

|                                            | Variante 1 | Variante 2 |
|--------------------------------------------|------------|------------|
| Baustelleneinrichtung                      | 6.875,00   | 6.875,00   |
| Ausbau Aufstellplätze Entsorgungsfahrzeuge | 9.194,50   | 10.083,00  |
| Ausbau Geh- / Radweg / Nebenflächen        | 15.303,50  | 15.626,00  |
| Beleuchtung                                | 7.535,00   | 6.115,00   |
| Unterflurcontainer                         | 64.967,50  | 64.967,50  |
| Ausstattung / Landschaftsbau               | 8.849,00   | 7.999,00   |
| Bausumme netto [€]                         | 112.724,50 | 111.665,50 |
| MwSt.[€]                                   | 21.417,66  | 21.216,45  |
| Bausumme brutto [€]                        | 134.142,16 | 132.881,95 |



| <b>Baukostenzusammenstellung (Kostenschätzung) - Variante 1</b>                                   |                                                            |                |       |                              |                                        |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------|------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| <b>Gemeinde Barleben OT Barleben</b>                                                              |                                                            |                |       |                              |                                        |                  |
| <b>Einordnung von Unterflurcontainern in eine Fläche zw. Olvenstedter Weg und Ebendorfer Str.</b> |                                                            |                |       |                              |                                        |                  |
| Pos.                                                                                              | Bezeichnung                                                | Einheit        | Menge | Kosten je<br>Einheit<br>Euro | Investkosten gesamt<br>(netto)<br>Euro | (brutto)<br>Euro |
| <b>1</b>                                                                                          | <b>Baustelleneinrichtung</b>                               |                |       |                              |                                        |                  |
| 1.1                                                                                               | Baustelleneinrichtung                                      |                |       |                              |                                        |                  |
| 1.1.1                                                                                             | Baustelle einrichten                                       | Psch.          | 1     | 4.300,00                     | 4.300,00                               | 5.117,00         |
| 1.1.2                                                                                             | Baustelle räumen                                           | Psch.          | 1     | 1.075,00                     | 1.075,00                               | 1.279,25         |
| 1.2                                                                                               | Dokumentation                                              |                |       |                              |                                        |                  |
| 1.2.1                                                                                             | Beweissicherungen                                          | Psch.          | 1     | 500,00                       | 500,00                                 | 595,00           |
| 1.2.2                                                                                             | Bestandszeichnungen erstellen                              | Psch.          | 1     | 1.000,00                     | 1.000,00                               | 1.190,00         |
|                                                                                                   | <b>Summe Baustelleneinrichtung</b>                         |                |       |                              | <b>6.875,00</b>                        | <b>8.181,25</b>  |
| <b>2</b>                                                                                          | <b>Ausbau Aufstellplätze Entsorgungsfahrzeuge</b>          |                |       |                              |                                        |                  |
| 2.1                                                                                               | Oberflächenaufbruch einschl. Unterlage, div. Befestigungen | m <sup>2</sup> | 50,0  | 45,00                        | 2.250,00                               | 2.677,50         |
| 2.2                                                                                               | Boden lösen und entsorgen                                  | m <sup>3</sup> | 20,0  | 30,00                        | 600,00                                 | 714,00           |
| 2.3                                                                                               | Entsorgung Z2, Zulage                                      | m <sup>3</sup> | 5,0   | 25,00                        | 125,00                                 | 148,75           |
| 2.4                                                                                               | Untergrundverbesserung (Zulage)                            | m <sup>3</sup> | 2,5   | 35,00                        | 87,50                                  | 104,13           |
| 2.5                                                                                               | Bodenaushub / Entsorgung Z2, Zulage                        | m <sup>3</sup> | 1,3   | 30,00                        | 39,00                                  | 46,41            |
| 2.6                                                                                               | Boden verdichten                                           | m <sup>2</sup> | 50,0  | 2,00                         | 100,00                                 | 119,00           |
| 2.7                                                                                               | Herstellung Planum                                         | m <sup>2</sup> | 50,0  | 2,00                         | 100,00                                 | 119,00           |
| 2.8                                                                                               | FSS liefern und herstellen                                 | m <sup>3</sup> | 15,0  | 35,00                        | 525,00                                 | 624,75           |
| 2.9                                                                                               | Planum                                                     | m <sup>2</sup> | 50,0  | 2,00                         | 100,00                                 | 119,00           |
| 2.10                                                                                              | STS liefern und herstellen                                 | m <sup>2</sup> | 50,0  | 20,00                        | 1.000,00                               | 1.190,00         |
| 2.11                                                                                              | Planum                                                     | m <sup>2</sup> | 50,0  | 2,00                         | 100,00                                 | 119,00           |
| 2.12                                                                                              | Hochbord / Rundbord Beton liefern und einbauen             | m              | 55,0  | 35,00                        | 1.925,00                               | 2.290,75         |
| 2.13                                                                                              | Borde trennen                                              | Stk.           | 3,0   | 20,00                        | 60,00                                  | 71,40            |
| 2.14                                                                                              | Borde regulieren                                           | m              | 5,0   | 25,00                        | 125,00                                 | 148,75           |
| 2.15                                                                                              | Dehnungsfugen liefern und herstellen                       | Stk.           | 6,0   | 8,00                         | 48,00                                  | 57,12            |
| 2.16                                                                                              | Pflasterbettung liefern und verlegen                       | m <sup>2</sup> | 50,0  | 5,00                         | 250,00                                 | 297,50           |
| 2.17                                                                                              | Betonsteinpflaster 8 cm liefern und einbauen               | m <sup>2</sup> | 50,0  | 30,00                        | 1.500,00                               | 1.785,00         |
| 2.18                                                                                              | Zulage Pflaster schneiden                                  | m              | 22,0  | 5,00                         | 110,00                                 | 130,90           |
| 2.19                                                                                              | Zulage Fugenmaterial                                       | m <sup>2</sup> | 50,0  | 3,00                         | 150,00                                 | 178,50           |
|                                                                                                   | <b>Summe Ausbau Aufstellplätze Entsorgungsfahrzeuge</b>    |                |       |                              | <b>9.194,50</b>                        | <b>10.941,46</b> |
| <b>3</b>                                                                                          | <b>Ausbau Geh- / Radweg / Nebenflächen</b>                 |                |       |                              |                                        |                  |
| 3.1                                                                                               | Oberflächenaufbruch einschl. Unterlage, div. Befestigungen | m <sup>2</sup> | 30,0  | 45,00                        | 1.350,00                               | 1.606,50         |
| 3.2                                                                                               | Oberflächenaufbruch, unbefestigt                           | m <sup>2</sup> | 75,0  | 25,00                        | 1.875,00                               | 2.231,25         |
| 3.3                                                                                               | Boden lösen und entsorgen                                  | m <sup>3</sup> | 42,0  | 25,00                        | 1.050,00                               | 1.249,50         |
| 3.4                                                                                               | Entsorgung Z2, Zulage                                      | m <sup>3</sup> | 10,5  | 25,00                        | 262,50                                 | 312,38           |
| 3.5                                                                                               | Untergrundverbesserung (Zulage)                            | m <sup>3</sup> | 2,0   | 35,00                        | 70,00                                  | 83,30            |
| 3.6                                                                                               | Bodenaushub / Entsorgung Z2, Zulage                        | m <sup>3</sup> | 1,0   | 30,00                        | 30,00                                  | 35,70            |
| 3.7                                                                                               | Boden verdichten                                           | m <sup>2</sup> | 105,0 | 2,00                         | 210,00                                 | 249,90           |
| 3.8                                                                                               | Herstellung Planum                                         | m <sup>2</sup> | 105,0 | 2,00                         | 210,00                                 | 249,90           |
| 3.9                                                                                               | FSS liefern und herstellen                                 | m <sup>3</sup> | 21,0  | 35,00                        | 735,00                                 | 874,65           |
| 3.10                                                                                              | Planum                                                     | m <sup>2</sup> | 105,0 | 2,00                         | 210,00                                 | 249,90           |
| 3.11                                                                                              | STS liefern und herstellen                                 | m <sup>2</sup> | 105,0 | 20,00                        | 2.100,00                               | 2.499,00         |
| 3.12                                                                                              | Planum                                                     | m <sup>2</sup> | 105,0 | 2,00                         | 210,00                                 | 249,90           |
| 3.13                                                                                              | Tiefbord Beton liefern und herstellen                      | m              | 68,0  | 35,00                        | 2.380,00                               | 2.832,20         |
| 3.14                                                                                              | Borde trennen                                              | Stk.           | 5,0   | 20,00                        | 100,00                                 | 119,00           |
| 3.15                                                                                              | Borde regulieren                                           | m              | 5,0   | 25,00                        | 125,00                                 | 148,75           |
| 3.16                                                                                              | Dehnungsfugen liefern und herstellen                       | Stk.           | 7,0   | 8,00                         | 56,00                                  | 66,64            |
| 3.17                                                                                              | Pflasterbettung liefern und verlegen                       | m <sup>2</sup> | 105,0 | 5,00                         | 525,00                                 | 624,75           |
| 3.18                                                                                              | Betonsteinpflaster 8 cm liefern und verlegen               | m <sup>2</sup> | 105,0 | 30,00                        | 3.150,00                               | 3.748,50         |
| 3.19                                                                                              | Zulage Pflaster schneiden                                  | m              | 68,0  | 5,00                         | 340,00                                 | 404,60           |
| 3.20                                                                                              | Zulage Fugenmaterial                                       | m <sup>2</sup> | 105,0 | 3,00                         | 315,00                                 | 374,85           |
|                                                                                                   | <b>Summe Ausbau Geh- / Radweg / Nebenflächen</b>           |                |       |                              | <b>15.303,50</b>                       | <b>18.211,17</b> |
| <b>4</b>                                                                                          | <b>Beleuchtung</b>                                         |                |       |                              |                                        |                  |
| 4.1                                                                                               | Baumstrahler / -fluter, liefern und herstellen             | Stk.           | 9,0   | 365,00                       | 3.285,00                               | 3.909,15         |
| 4.2                                                                                               | Tiefbau / Kabel / Leitungen Beleuchtung                    | m              | 40,0  | 65,00                        | 2.600,00                               | 3.094,00         |
| 4.3                                                                                               | Verteilerkasten liefern, aufbauen und anschließen          | Stk.           | 1,0   | 850,00                       | 1.400,00                               | 1.666,00         |
| 4.4                                                                                               | Anschluss geplante Beleuchtung an Bestand                  | Psch.          | 1,0   | 250,00                       | 250,00                                 | 297,50           |
|                                                                                                   | <b>Summe Beleuchtung</b>                                   |                |       |                              | <b>7.535,00</b>                        | <b>8.966,65</b>  |

| <b>Baukostenzusammenstellung (Kostenschätzung) - Variante 1</b>                                   |                                                                     |         |       |                              |                                        |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Gemeinde Barleben OT Barleben</b>                                                              |                                                                     |         |       |                              |                                        |                   |
| <b>Einordnung von Unterflurcontainern in eine Fläche zw. Olvenstedter Weg und Ebendorfer Str.</b> |                                                                     |         |       |                              |                                        |                   |
| Pos.                                                                                              | Bezeichnung                                                         | Einheit | Menge | Kosten je<br>Einheit<br>Euro | Investkosten gesamt<br>(netto)<br>Euro | (brutto)<br>Euro  |
| <b>5</b>                                                                                          | <b>Unterflurcontainer</b>                                           |         |       |                              |                                        |                   |
| 5.1                                                                                               | <i>Erdarbeiten / Baugrube</i>                                       |         |       |                              |                                        |                   |
| 5.1.1                                                                                             | Erdarbeiten Aushub                                                  | m³      | 120,0 | 45,00                        | 5.400,00                               | 6.426,00          |
| 5.1.2                                                                                             | Verbau                                                              | m²      | 160,0 | 20,00                        | 3.200,00                               | 3.808,00          |
| 5.1.3                                                                                             | Erdarbeiten Wiedereinbau                                            | m³      | 72,0  | 30,00                        | 2.160,00                               | 2.570,40          |
| 5.1.4                                                                                             | Erdarbeiten Verbringung auf dem Grundstück                          | m³      | 48,0  | 15,00                        | 720,00                                 | 856,80            |
| 5.2                                                                                               | <i>Unterflurcontainer</i>                                           |         |       |                              |                                        |                   |
| 5.2.1                                                                                             | Errichtung Bodenplatte inklusive Aufnahmevorrichtung aus Stahlbeton | m²      | 94,0  | 225,00                       | 21.150,00                              | 25.168,50         |
| 5.2.2                                                                                             | Lieferung Unterflurcontainer                                        | Stk.    | 4,0   | 6.750,00                     | 27.000,00                              | 32.130,00         |
| 5.2.3                                                                                             | Einbau Unterflurcontainer inkl. Krananlagen                         | Stk.    | 4,0   | 1.250,00                     | 5.000,00                               | 5.950,00          |
| 5.2.4                                                                                             | Auspflasterung Containerstellplatz inklusive Tiefbordanlagen        | m²      | 2,5   | 135,00                       | 337,50                                 | 401,63            |
|                                                                                                   | <b>Summe Unterflurcontainer</b>                                     |         |       |                              | <b>64.967,50</b>                       | <b>77.311,33</b>  |
| <b>6</b>                                                                                          | <b>Ausstattung / Landschaftsbau</b>                                 |         |       |                              |                                        |                   |
| 6.1                                                                                               | Oberboden aufnehmen und zwischenlagern                              | m²      | 125,0 | 8,00                         | 1.000,00                               | 1.190,00          |
| 6.2                                                                                               | Oberbodenandeckung, Rasenansaat                                     | m²      | 145,0 | 5,00                         | 725,00                                 | 862,75            |
| 6.3                                                                                               | Geländeanpassung / Höhenausgleich                                   | Psch.   | 1,0   | 2.500,00                     | 2.500,00                               | 2.975,00          |
| 6.4                                                                                               | Baumanpflanzungen                                                   | Stk.    | 3,0   | 575,00                       | 1.725,00                               | 2.052,75          |
| 6.5                                                                                               | Entwicklungspflege                                                  | Stk.    | 3,0   | 225,00                       | 675,00                                 | 803,25            |
| 6.6                                                                                               | Heckenpflanzungen                                                   | Stk.    | 5,0   | 50,00                        | 8,00                                   | 9,52              |
| 6.7                                                                                               | Entwicklungspflege                                                  | Stk.    | 5,0   | 25,00                        | 16,00                                  | 19,04             |
| 6.8                                                                                               | Sitzbänke / -gruppen, liefern und herstellen                        | Stk.    | 2,0   | 650,00                       | 1.300,00                               | 1.547,00          |
| 6.9                                                                                               | Mülleimer mit Hundekotbeutelspender, liefern und herstellen         | Stk.    | 2,0   | 450,00                       | 900,00                                 | 1.071,00          |
|                                                                                                   | <b>Summe Ausstattung / Landschaftsbau</b>                           |         |       |                              | <b>8.849,00</b>                        | <b>10.530,31</b>  |
|                                                                                                   | <b>Gesamtbausumme</b>                                               |         |       |                              | <b>112.724,50</b>                      | <b>134.142,17</b> |

| Baukostenzusammenstellung (Kostenschätzung) - Variante 2                                   |                                                            |                |       |                           |                                        |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------|---------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Gemeinde Barleben OT Barleben                                                              |                                                            |                |       |                           |                                        |                  |
| Einordnung von Unterflurcontainern in eine Fläche zw. Olvenstedter Weg und Ebendorfer Str. |                                                            |                |       |                           |                                        |                  |
| Pos.                                                                                       | Bezeichnung                                                | Einheit        | Menge | Kosten je Einheit<br>Euro | Investkosten gesamt<br>(netto)<br>Euro | (brutto)<br>Euro |
| <b>1</b>                                                                                   | <b>Baustelleneinrichtung</b>                               |                |       |                           |                                        |                  |
| 1.1                                                                                        | Baustelleneinrichtung                                      |                |       |                           |                                        |                  |
| 1.1.1                                                                                      | Baustelle einrichten                                       | Psch.          | 1     | 4.300,00                  | 4.300,00                               | 5.117,00         |
| 1.1.2                                                                                      | Baustelle räumen                                           | Psch.          | 1     | 1.075,00                  | 1.075,00                               | 1.279,25         |
| 1.2                                                                                        | Dokumentation                                              |                |       |                           |                                        |                  |
| 1.2.1                                                                                      | Beweissicherungen                                          | Psch.          | 1     | 500,00                    | 500,00                                 | 595,00           |
| 1.2.2                                                                                      | Bestandszeichnungen erstellen                              | Psch.          | 1     | 1.000,00                  | 1.000,00                               | 1.190,00         |
|                                                                                            | <b>Summe Baustelleneinrichtung</b>                         |                |       |                           | <b>6.875,00</b>                        | <b>8.181,25</b>  |
| <b>2</b>                                                                                   | <b>Ausbau Aufstellplätze Entsorgungsfahrzeuge</b>          |                |       |                           |                                        |                  |
| 2.1                                                                                        | Oberflächenaufbruch einschl. Unterlage, div. Befestigungen | m <sup>2</sup> | 55,0  | 45,00                     | 2.475,00                               | 2.945,25         |
| 2.2                                                                                        | Boden lösen und entsorgen                                  | m <sup>3</sup> | 22,0  | 30,00                     | 660,00                                 | 785,40           |
| 2.3                                                                                        | Entsorgung Z2, Zulage                                      | m <sup>3</sup> | 5,5   | 25,00                     | 137,50                                 | 163,63           |
| 2.4                                                                                        | Untergrundverbesserung (Zulage)                            | m <sup>3</sup> | 2,8   | 35,00                     | 98,00                                  | 116,62           |
| 2.5                                                                                        | Bodenaushub / Entsorgung Z2, Zulage                        | m <sup>3</sup> | 1,4   | 30,00                     | 42,00                                  | 49,98            |
| 2.6                                                                                        | Boden verdichten                                           | m <sup>2</sup> | 55,0  | 2,00                      | 110,00                                 | 130,90           |
| 2.7                                                                                        | Herstellung Planum                                         | m <sup>2</sup> | 55,0  | 2,00                      | 110,00                                 | 130,90           |
| 2.8                                                                                        | FSS liefern und herstellen                                 | m <sup>3</sup> | 16,5  | 35,00                     | 577,50                                 | 687,23           |
| 2.9                                                                                        | Planum                                                     | m <sup>2</sup> | 55,0  | 2,00                      | 110,00                                 | 130,90           |
| 2.10                                                                                       | STS liefern und herstellen                                 | m <sup>2</sup> | 55,0  | 20,00                     | 1.100,00                               | 1.309,00         |
| 2.11                                                                                       | Planum                                                     | m <sup>2</sup> | 55,0  | 2,00                      | 110,00                                 | 130,90           |
| 2.12                                                                                       | Hochbord / Rundbord Beton liefern und einbauen             | m              | 60,0  | 35,00                     | 2.100,00                               | 2.499,00         |
| 2.13                                                                                       | Borde trennen                                              | Stk.           | 4,0   | 20,00                     | 80,00                                  | 95,20            |
| 2.14                                                                                       | Borde regulieren                                           | m              | 5,0   | 25,00                     | 125,00                                 | 148,75           |
| 2.15                                                                                       | Dehnungsfugen liefern und herstellen                       | Stk.           | 6,0   | 8,00                      | 48,00                                  | 57,12            |
| 2.16                                                                                       | Pflasterbettung liefern und verlegen                       | m <sup>2</sup> | 55,0  | 5,00                      | 275,00                                 | 327,25           |
| 2.17                                                                                       | Betonsteinpflaster 8 cm liefern und einbauen               | m <sup>2</sup> | 55,0  | 30,00                     | 1.650,00                               | 1.963,50         |
| 2.18                                                                                       | Zulage Pflaster schneiden                                  | m              | 22,0  | 5,00                      | 110,00                                 | 130,90           |
| 2.19                                                                                       | Zulage Fugenmaterial                                       | m <sup>2</sup> | 55,0  | 3,00                      | 165,00                                 | 196,35           |
|                                                                                            | <b>Summe Ausbau Aufstellplätze Entsorgungsfahrzeuge</b>    |                |       |                           | <b>10.083,00</b>                       | <b>11.998,78</b> |
| <b>3</b>                                                                                   | <b>Ausbau Geh- / Radweg / Nebenflächen</b>                 |                |       |                           |                                        |                  |
| 3.1                                                                                        | Oberflächenaufbruch einschl. Unterlage, div. Befestigungen | m <sup>2</sup> | 25,0  | 45,00                     | 1.125,00                               | 1.338,75         |
| 3.2                                                                                        | Oberflächenaufbruch, unbefestigt                           | m <sup>2</sup> | 85,0  | 25,00                     | 2.125,00                               | 2.528,75         |
| 3.3                                                                                        | Boden lösen und entsorgen                                  | m <sup>3</sup> | 44,0  | 25,00                     | 1.100,00                               | 1.309,00         |
| 3.4                                                                                        | Entsorgung Z2, Zulage                                      | m <sup>3</sup> | 11,0  | 25,00                     | 275,00                                 | 327,25           |
| 3.5                                                                                        | Untergrundverbesserung (Zulage)                            | m <sup>3</sup> | 1,0   | 35,00                     | 35,00                                  | 41,65            |
| 3.6                                                                                        | Bodenaushub / Entsorgung Z2, Zulage                        | m <sup>3</sup> | 0,5   | 30,00                     | 15,00                                  | 17,85            |
| 3.7                                                                                        | Boden verdichten                                           | m <sup>2</sup> | 110,0 | 2,00                      | 220,00                                 | 261,80           |
| 3.8                                                                                        | Herstellung Planum                                         | m <sup>2</sup> | 110,0 | 2,00                      | 220,00                                 | 261,80           |
| 3.9                                                                                        | FSS liefern und herstellen                                 | m <sup>3</sup> | 22,0  | 35,00                     | 770,00                                 | 916,30           |
| 3.10                                                                                       | Planum                                                     | m <sup>2</sup> | 110,0 | 2,00                      | 220,00                                 | 261,80           |
| 3.11                                                                                       | STS liefern und herstellen                                 | m <sup>2</sup> | 110,0 | 20,00                     | 2.200,00                               | 2.618,00         |
| 3.12                                                                                       | Planum                                                     | m <sup>2</sup> | 110,0 | 2,00                      | 220,00                                 | 261,80           |
| 3.13                                                                                       | Tiefbord Beton liefern und herstellen                      | m              | 66,0  | 35,00                     | 2.310,00                               | 2.748,90         |
| 3.14                                                                                       | Borde trennen                                              | Stk.           | 5,0   | 20,00                     | 100,00                                 | 119,00           |
| 3.15                                                                                       | Borde regulieren                                           | m              | 5,0   | 25,00                     | 125,00                                 | 148,75           |
| 3.16                                                                                       | Dehnungsfugen liefern und herstellen                       | Stk.           | 7,0   | 8,00                      | 56,00                                  | 66,64            |
| 3.17                                                                                       | Pflasterbettung liefern und verlegen                       | m <sup>2</sup> | 110,0 | 5,00                      | 550,00                                 | 654,50           |
| 3.18                                                                                       | Betonsteinpflaster 8 cm liefern und verlegen               | m <sup>2</sup> | 110,0 | 30,00                     | 3.300,00                               | 3.927,00         |
| 3.19                                                                                       | Zulage Pflaster schneiden                                  | m              | 66,0  | 5,00                      | 330,00                                 | 392,70           |
| 3.20                                                                                       | Zulage Fugenmaterial                                       | m <sup>2</sup> | 110,0 | 3,00                      | 330,00                                 | 392,70           |
|                                                                                            | <b>Summe Ausbau Geh- / Radweg / Nebenflächen</b>           |                |       |                           | <b>15.626,00</b>                       | <b>18.594,94</b> |
| <b>4</b>                                                                                   | <b>Beleuchtung</b>                                         |                |       |                           |                                        |                  |
| 4.1                                                                                        | Straßenbeleuchtung, Lageveränderung                        | Stk.           | 1,0   | 325,00                    | 325,00                                 | 386,75           |
| 4.2                                                                                        | Baumstrahler / -fluter, liefern und herstellen             | Stk.           | 6,0   | 365,00                    | 2.190,00                               | 2.606,10         |
| 4.3                                                                                        | Tiefbau / Kabel / Leitungen Beleuchtung                    | m              | 30,0  | 65,00                     | 1.950,00                               | 2.320,50         |
| 4.4                                                                                        | Verteilerkasten liefern, aufbauen und anschließen          | Stk.           | 1,0   | 850,00                    | 1.400,00                               | 1.666,00         |
| 4.5                                                                                        | Anschluss geplante Beleuchtung an Bestand                  | Psch.          | 1,0   | 250,00                    | 250,00                                 | 297,50           |
|                                                                                            | <b>Summe Beleuchtung</b>                                   |                |       |                           | <b>6.115,00</b>                        | <b>7.276,85</b>  |

## Baukostenzusammenstellung (Kostenschätzung) - Variante 2

### Gemeinde Barleben OT Barleben

### Einordnung von Unterflurcontainern in eine Fläche zw. Olvenstedter Weg und Ebendorfer Str.

| Pos.     | Bezeichnung                                                         | Einheit | Menge | Kosten je       | Investkosten gesamt |                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------|---------------------|-------------------|
|          |                                                                     |         |       | Einheit<br>Euro | (netto)<br>Euro     | (brutto)<br>Euro  |
| <b>5</b> | <b>Unterflurcontainer</b>                                           |         |       |                 |                     |                   |
| 5.1      | <i>Erdarbeiten / Baugrube</i>                                       |         |       |                 |                     |                   |
| 5.1.1    | Erdarbeiten Aushub                                                  | m³      | 120,0 | 45,00           | 5.400,00            | 6.426,00          |
| 5.1.2    | Verbau                                                              | m²      | 160,0 | 20,00           | 3.200,00            | 3.808,00          |
| 5.1.3    | Erdarbeiten Wiedereinbau                                            | m³      | 72,0  | 30,00           | 2.160,00            | 2.570,40          |
| 5.1.4    | Erdarbeiten Verbringung auf dem Grundstück                          | m³      | 48,0  | 15,00           | 720,00              | 856,80            |
| 5.2      | <i>Unterflurcontainer</i>                                           |         |       |                 |                     |                   |
| 5.2.1    | Errichtung Bodenplatte inklusive Aufnahmevorrichtung aus Stahlbeton | m²      | 94,0  | 225,00          | 21.150,00           | 25.168,50         |
| 5.2.2    | Lieferung Unterflurcontainer                                        | Stk.    | 4,0   | 6.750,00        | 27.000,00           | 32.130,00         |
| 5.2.3    | Einbau Unterflurcontainer inkl. Krananlagen                         | Stk.    | 4,0   | 1.250,00        | 5.000,00            | 5.950,00          |
| 5.2.4    | Auspflasterung Containerstellplatz inklusive Tiefbordanlagen        | m²      | 2,5   | 135,00          | 337,50              | 401,63            |
|          | <b>Summe Unterflurcontainer</b>                                     |         |       |                 | <b>64.967,50</b>    | <b>77.311,33</b>  |
| <b>6</b> | <b>Ausstattung / Landschaftsbau</b>                                 |         |       |                 |                     |                   |
| 6.1      | Oberboden aufnehmen und zwischenlagern                              | m²      | 125,0 | 8,00            | 1.000,00            | 1.190,00          |
| 6.2      | Oberbodenandeckung, Rasenansaat                                     | m²      | 135,0 | 5,00            | 675,00              | 803,25            |
| 6.3      | Geländeanpassung / Höhenausgleich                                   | Psch.   | 1,0   | 2.500,00        | 2.500,00            | 2.975,00          |
| 6.4      | Baumanpflanzungen                                                   | Stk.    | 2,0   | 575,00          | 1.150,00            | 1.368,50          |
| 6.5      | Entwicklungspflege                                                  | Stk.    | 2,0   | 225,00          | 450,00              | 535,50            |
| 6.6      | Heckenpflanzungen                                                   | Stk.    | 4,0   | 50,00           | 8,00                | 9,52              |
| 6.7      | Entwicklungspflege                                                  | Stk.    | 4,0   | 25,00           | 16,00               | 19,04             |
| 6.8      | Sitzbänke / -gruppen, liefern und herstellen                        | Stk.    | 2,0   | 650,00          | 1.300,00            | 1.547,00          |
| 6.9      | Mülleimer mit Hundekotbeutelspender, liefern und herstellen         | Stk.    | 2,0   | 450,00          | 900,00              | 1.071,00          |
|          | <b>Summe Ausstattung / Landschaftsbau</b>                           |         |       |                 | <b>7.999,00</b>     | <b>9.518,81</b>   |
|          | <b>Gesamtbausumme</b>                                               |         |       |                 | <b>111.665,50</b>   | <b>132.881,96</b> |