

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

---

### Projektdaten:

Projektbezeichnung:	Spielplatz Jersleben
Projektname:	FA_18
PLZ:	39179
Ort:	Barleben OT Jersleben
Straße:	Strandstraße 1

### Vergabedaten:

Art der Ausschreibung:

Ort der Angebotsabgabe:  
Datum der Angebotseröffnung:  
Uhrzeit der Angebotseröffnung:  
Zuschlagsfrist:

### Ausführungstermine:

Ausführungsbeginn: (Soll)  
Ausführungsende: (Soll)  
Ausführungsbeginn: (Ist)  
Ausführungsende: (Ist)

### Auftraggeberdaten

Auftraggeber:	Gemeinde Barleben
Straße:	Erholungscener Jersleber See
PLZ:	Ernst - Thälmann - Str. 22
Ort:	39179
	Barleben

### LV-Daten:

LV-Bezeichnung:	Kostenberechnung Spielplatz	
LV-Name:	01	
LV-Betrag:		63.597,00 EUR

**Angebotssumme:** **63.597,00 EUR**

zuzüglich 19,00 % Mehrwertsteuer: 12.083,43 EUR

---

**Angebotssumme brutto:** **75.680,43 EUR**

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext**  
**Inhaltsverzeichnis**

**Projekt:** FA\_18                      **Spielplatz Jersleben**  
**LV:** 01                                **Kostenberechnung Spielplatz**

---

<b>Titel</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
1.	Spielplatz "Forschen auf hoher see" - Landschaftsbauarbeiten .....	3
1.1.	Landschaftsbauarbeiten für Gestaltung des Geländes .....	3
1.2.	Lieferung und Montage der Spiel - und Ausstattungsgeräte .....	5
	Zusammenstellung .....	6

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** FA\_18                      **Spielplatz Jersleben**  
**LV:** 01                                **Kostenberechnung Spielplatz**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.</b>	<b>Spielplatz "Forschen auf hoher see" - Landschaftsbauarbeiten</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Landschaftsbauarbeiten für Gestaltung des Geländes</b>			
<b>1.1.10.</b>	<b>Demontage der vorhandenen Geräte und</b> Demontage der vorhandenen Geräte und ggf. Entstörung nicht wieder verwendbarer Elemente	1,000 psch		1.500,00
<b>1.1.20.</b>	<b>Wasserleitungen und Anschlussarbeiten</b> Anschlussverlängerungen von Hauptanschluss an die Einzelverteiler inkl. Leitungsbau	15,000 lfm	15,00	225,00
<b>1.1.30.</b>	<b>Erdarbeiten ohne Entsorgung</b> Aushub unter Fallschutzbereich, Fundamente, Leitungsbau ohne Entsorgung jedoch seitll Lagerung zum Wiedereinbau	123,000 m³	9,00	1.107,00
<b>1.1.40.</b>	<b>Einfassung der Fallschutzbereiche mit</b> Einfassung der Fallschutzbereiche mit Robinienstämmen Durchmesser 18 cm, Länge 600 cm, Verankerung untereinander	140,000 lfm	20,00	2.800,00
<b>1.1.50.</b>	<b>Profilierung von Erdwälle und</b> Profilierung von Erdwällen und Geländemodellation mit seitll lagerndem Erdmaterial	125,000 m³	16,00	2.000,00
<b>1.1.60.</b>	<b>Lieferung und Einbau von bindigen Boden</b> Lieferung und Einbau von bindigen Boden zur oberen Abdeckung der Erdwälle	10,000 m³	20,00	200,00
<b>1.1.70.</b>	<b>Abdeckung der Wälle mit</b> Abdeckung der Wälle mit Erosionsschutzmatten mit 3D Gittereigenschaft inkl. Raseneinsaat im Zuge der Verlegung Alle 50 cm im Rasten Befestigung der Matten mit Erdkrampen	90,000 m²	13,50	1.215,00
<b>1.1.80.</b>	<b>Bäume liefern und pflanzen inkl.</b> Bäume liefern und pflanzen inkl. Verankerung einschl. 1 Jahr Fertigstellungspflege H 18-20 cm mDB	7,000 St.	200,00	1.400,00



## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

**Projekt:** FA\_18                      **Spielplatz Jersleben**  
**LV:** 01                                **Kostenberechnung Spielplatz**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>1.2.</b>	<b>Lieferung und Montage der Spiel - und Ausstattungsgeräte</b>			
<b>1.2.10.</b>	<b>Spielsand einbauen einschl.</b> Spielsand einbauen einschl. Erdarbeiten Stärke 30 cm entlang der Wasserführung	100,000 m <sup>3</sup>	26,00	2.600,00
<b>1.2.20.</b>	<b>Anschlussleistung Matschbereich</b> Durch Fachbetrieb Rückschlagklappe Wasserentleerung Winterschutz Installation der Wasserspender Anschluss an Pumpen	1,000 psch		1.500,00
<b>1.2.30.</b>	<b>Rasenansaat außerhalb der Wälle inkl. 1</b> Rasenansaat außerhalb der Wälle inkl. 1 Jahr Fertigstellungspflege	100,000 m <sup>2</sup>	1,50	150,00
<b>1.2.40.</b>	<b>Lieferung von Geräten siehe Angebot Eibe</b> Lieferung von Geräten siehe Angebot Eibe	1,000 psch		33.900,00
<b>1.2.50.</b>	<b>Montage der vorbeschriebenen Geräte</b> Montage der vorbeschriebenen Geräte siehe Angebot Eibe inkl. TÜY Abnahme	1,000 psch		11.800,00
<b>Summe 1.2.</b>		<b>Lieferung und Montage der Spiel..</b>		<b>49.950,00</b>
<b>Summe 1.</b>		<b>Spielplatz "Forschen auf hoher ..</b>		<b>63.597,00</b>

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

**Projekt:** FA\_18                      **Spielplatz Jersleben**  
**LV:** 01                                **Kostenberechnung Spielplatz**

---

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
<b>1.</b>	<b>Spielplatz "Forschen auf hoher see" - Landschaftsbauarbeiten</b>	
1.1.	Landschaftsbauarbeiten für Gestaltung des Geländes	13.647,00
1.2.	Lieferung und Montage der Spiel - und Ausstattungsgger..	49.950,00
<hr/>		
<b>Summe 1.</b>	<b>Spielplatz "Forschen auf hoher ..</b>	<b>63.597,00</b>

## Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

**Projekt:** FA\_18                      **Spielplatz Jersleben**  
**LV:** 01                                **Kostenberechnung Spielplatz**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
LV 1.	01 Spielplatz "Forschen auf hoher see" - Landschaftsbau..	63.597,00
	<b>Summe LV</b> <b>01 Kostenberechnung Spielplatz</b>	<b>63.597,00</b>
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus in Höhe von 19,00 %	63.597,00 EUR 12.083,43 EUR
		<b>75.680,43 EUR</b>

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 7